

Formular F0

OBIECTIV : 0073 REABILITARE MODERATA -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA HANTESTI, JUDEȚUL SUCEAVA

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Pondere din total obiectiv %	Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	2	3	4
Obiect 100		ATELIER MECANIC SVSU HANTASTI-			
1	4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora			
2	4.1.1	100 ARHITECTURA			
3	4.1.2	200 INSTALATII ELECTRICE			
4	4.1.3	300 INSTALATII SANITARE			
5	4.1.4	400 INST. INCALZ. + VENTILATIE			
		TOTAL cap. I			
6	4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
7	4.2.1	500 MONTAJ UTILAJE			
		TOTAL cap. II			
8	Procurare				
9	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
		TOTAL cap. III			
Total Obiect		TOTAL valoare (exclusiv TVA)			
		Taxa pe valoarea adaugata			
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)			
Total Obiectiv		TOTAL valoare (exclusiv TVA)			
		Taxa pe valoarea adaugata			
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)			

OFERTANT

Formular F1

OBIECTIV: 0073 REABILITARE MODERATA -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA HANTESTI, JUDEȚUL SUCEAVA
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	1	2	3
4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
100	ATELIER MECANIC SVSU HANTESTI-			
	TOTAL capitol/ subcapitol			
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)			
	Taxa pe valoarea adaugata			
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)			

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 0073 REABILITARE MODERATA -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA HANTESTI, JUDEȚUL SUCEAVA
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 100 ATELIER MECANIC SVSU HANTASTI-

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
I		2
4.1.	Construcții și instalații aferente acestora	
4.1.1	100 ARHITECTURA	
4.1.2	200 INSTALAȚII ELECTRICE	
4.1.3	300 INSTALAȚII SANITARE	
4.1.4	400 INST. INCALZ. + VENTILATIE	
	TOTAL I	
4.2.	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
4.2.1	500 MONTAJ UTILAJE	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
	TOTAL III	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adăugată	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0073 REABILITARE MODERATA -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA HANTESTI, JUDETUL SUCEAVA

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 100 ATELIER MECANIC SVSU HANTASTI-

Categoria de lucrari: 100 ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPCO09	91 MP		54,20000		
DEMONTAREA TIMPLARIEI EXTERIOARE						
2	RPACE13A	99 MP		30,85000		
DESFACERE TENCUIELI DE PE GLAFURI LAT.SUP.SI INFERIOARE TAMPLARIE						
3	CK23A	99 MP		30,30000		
FERESTRE DIN PVC CU GEAM TERMOREZISTENT CULOARE IMITATIE LEMN -15 BUC. (C.F. FISA TEHNICA)						
4	CK25A	99 MP		23,90000		
USI PROFIL MASE PLASTICE,PVC, CU GEAM TERMOREZISTENTE CULOARE IMITATIE LEMN -4 BUC. (C.F. FISA TEHNICA)						
5	RCSK08E	02 M		121,80000		
ASIM. MONTAJ TAMPLARIE SI MATERIALE - SPUMA ELASTICA, BANDA ETANSARE AUTOADEZIVA INT+EXT (C.F. FISA TEHNICA)						
6	RCSK08A	02 M		24,70000		
ASIM . MONTARE INALTATOARE(SOLBANC) DIN TRIOTERM SUB FERESTRE EXTERIOARE (C.F. FISA TEHNICA)						
7	RCSK08B	02 M		8,30000		
ASIM . MONTARE INALTATOARE(SOLBANC) DIN TRIOTERM SUB USI EXTERIOARE (C.F. FISA TEHNICA)						
8	RPCS19A	02 MP		41,90000		
DEZAFECTARE TROTUAR DIN PAVELE DE BETON IN JURUL CALADIRII						
9	RPCA07A	02 M CUB		20,95000		
SAPATURA IN SPATII INGUSTE IN JURUL ELEVATIEI CALADIRII , ADANCIME 50 CM						
10	RPCE26A	09 MP		48,61000		
HIDROIZOLATIE EXTERIOARA SOCLU CU SOL.PENSULABILA						
11	RPCE56B	09 MP		39,77000		
TERMOIZOLATIE DIN POLISTIREN EXTRUDAT -10 CM BLENVATIE						
12	RPCE32A	09 MP		22,60000		
HIDROIZOLATIE DINTR-UN STRAT DE MEMBRANA HDPE						
13	CG31A	02 M CUB		4,19000		
REFACERE TROTUARE IN STRATURI COMPACTATE 10 CM CUMIJLOACE MAN. EXECUTATE CU PAMANT						

Executant0005	Obiectiv0073	Obi100	Cate100		
0	1	2	3	4	5
14	CG31C	02 M CUB		10,48000	
REFACERE TROTUARE IN STRATURI COMPACTATE 25 CM CU MIJLOACE MAN. EXECUTATE CU BALAST					
15	CG31B	02 M CUB		4,19000	
REFACERE TROTUAR STRAT 10 CM EXECUTATE CU SORT PI ATRA +NISIP					
16	CO01B	02 MP		41,90000	
TROTUAR DIN BETON TURN.PE LOC FARA SCLIV.STR.NI SIP 10CM					
17	RPCE57C	09 MP		295,73000	
TERMOIZOLATIE LA FATADA CU VATA BAZALTICA CU GRO S. 15 CM					
18	CJ01A	99 M		113,50000	
ASIM. COLTARE MET. GLAFURI LAT. SUPER.SI INFERIOARE LA EXTERIOR SI INTERIOR					
19	00303A1	02 MP		295,73000	
ADEZIV SI ARMATURA PLASA FIBRA DE STICLA					
20	00101F01	02 MP		295,73000	
ZUGRAVEALA "DECORATIVA " PERETI EXTERIORI					
21	00102E04	02 MP		17,68000	
ZUGRAVEALA DECORATIVA LA SOCLU					
22	CK26A	02 M		24,70000	
GLAFURI MONTATE LA INT. DIN MASE PLASTICE 30CM LATIME					
23	CK26C	02 M		24,70000	
GLAFURI EXT.DIN MASE PLASTICE -20CM LATIME (SOLBAN CURI)					
24	RCSJ12B	02 MP		30,85000	
REFACERE TENCUIELI GLAFURI INTERIOARE GOLURI USI/FERESTRE EXTERIOARE					
25	RPCJ36B1	82 MP		30,85000	
GLEUIT GLAFURI INT.GOLURI USI/FERESTRE EXTERIOARE					
26	CJ01A	99 M		88,80000	
ASIM. COLTARE MET. GLAFURI INT.LATERALE SI SUPERIOARE					
27	RPCR02B	91 MP		22,20000	
ZUGRAVELI LAVABILE GLAFURI INTERIOARE GOLURI USI/FERESTRE EXTERIOARE					
28	RPCR02A	91 MP		200,05000	
REFACERE ZUGRAVELI LAVABILE LA INTERIOR A PERETILO R EXTERIORI					
29	IZC03B1	09 MP		146,63000	
BARIERA CONTRA VAPORI IN POD PESTE PLACA DIN BETO N SUB TERMOIZOLATIE					
30	RPCE56A	09 MP		146,63000	
TERMOIZOLATIE LA PODURI DIN VATA MINERALA DE25 CM , CASETE DIN DULAPI DIN LEMN 5 CM GR.PUSI PERPEN					
31	CP26J	02 MP		146,63000	
CASETE DIN DULAPI DIN LEMN 5 CM GR.PUSI PERPENDICULARI -INALTIME 25 CM					
32	RPCJ30A	09 MP		146,63000	
ASIM. PLACARE CU PLACI OSB IN POD PESTE TERMOIZOLATIE					

Formular F3

Executant0005	Obiectiv0073	Obi100	Cate100		
0	1	2	3	4	5
33	RPCE56C	09 MP		50,40000	
TERMOIZOLATIE LA ATIC IN POD CU VATA BAZALTICA - 15 CM					
34	RPCE56D	09 MP		12,68000	
TERMOIZOLATIE COSOROABA DIN VATA MINERALA -10 C M					
35	00303A1	02 MP		50,40000	
ADEZUV SI ARMATURA DIN PLASA DIN FIBRA DE STICLA A TIC POD					
36	RPCH13A	02 M CUB		1,50000	
REFACERE ELEMENTE DETERIORATE SARPANTA					
37	RMC06A	02 MP		237,27000	
ASTEREALA DIN SCANDURI DIN LEMN					
38	RCSE40A	02 MP		237,27000	
FOLIE ANTICONDENS					
39	CE33A	02 MP		237,27000	
RIGLE LEMN DE RASINOASE 3X3CM PENTRU PRINDERE INVE LITOARE					
40	CE05E1	82 MP		237,20000	
INVELITOARE DIN PANOURI TERMOIZOLANTE 3CM					
41	RPCP09A01	09 M		40,00000	
MONTARE PARAZAPEZI					
42	RCSI41A	02 M		19,00000	
DEMONTARE BURLANE					
43	RPCI20D	02 M		19,00000	
BURLANE DIN TABLA CULOARE CARAMIZIU					
44	RPCI20XB	93 M		34,40000	
REPARATII/INLOCUIRE LA JGHEABURI DIN TABLA CULOA REA CARAMIZIU					
45	CB14A	99 MP		295,73000	
SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 3 0 M H					
46	TRB01A15	82 TONE		26,88000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI					
47	TRA02A45	82 TONE		40,45000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 45 KM. \$					
48	TRA01A25	82 TONE		11,52000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 25 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0073 REABILITARE MODERATA -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA HANTESTI, JUDETUL SUCEAVA

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 100 ATELIER MECANIC SVSU HANTASTI-

Categoria de lucrari: 200 INSTALATII ELECTRICE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
1	RPEC22A1	82 BUCATA		9,00000	
DEMONTARE LAMPI FLUORESCENTE EXISTENTE					
2	EE10C1	82 BUCATA		1,00000	
PLAFONIERA UZ COMERCIAL MONTAJINGLOBAT IN TAVAN FA LS LED MIN 17W					
3	EE10C1	82 BUCATA		3,00000	
PLAFONIERA UZ COMERCIAL MONTAJ INGLOBATA IN TAVAN FALS LED MIN 36W					
4	EE10C1	82 BUCATA		5,00000	
PLAFONIERA UZ COMERCIAL MONTAJ INGLOBAT IN TAVAN F ALS LED MIN 48W					
5	EF03B1	82 BUCATA		1,00000	
TABLOU ELECTRIC CT					
6	EB04E1	82 M		30,00000	
CIRCUIT ALIM. VENTILOCONVECTOARE CABLU MYM -J 3X 1,5 MMP					
6	EB04E1	82 M		20,00000	
CIRCUIT PRIZE MONOFAZATE CABLU MYM -J 3X2,5 MMP					
6	EC02D1	82 M		12,00000	
CIRCUIT ALIM.POMPA CALDURA CABLU TRIFAZIC CYABY-F 5X4MMP					
7	ED09B1	82 BUCATA		5,00000	
PISA CU CONTACT DE PROTECTIE					
8	W3K04A1	82 M		20,00000	
CANAL CABLURI TIP IGNIFUG 40MM					
8	00612B3	02 M		12,00000	
TUB DE PROTECTIE IGNIFUG D.40 MM					
9	EA16C1	82 BUCATA		5,00000	
DOZA DERIVATIE APARATE PT (PE TENCUIALA)					
10	W1LC24A	02 BUCATA		2,00000	
INTRERUPEREA SI REPUNEREA SUB TENSIUNE					
11	EI01A1	82 BUCATA		100,00000	
DIBLU CU SURUB CU DIAMETRUL NOMINAL 6 MM					
12	RPCU12A4	82 BUCATA		10,00000	
STRAPUNGERI IN PERETI / PLANSEE DE BETON					
13	EH05C1	82 BUCATA		1,00000	
INCERCARE TABLOURI ELECTRICE					
\$					
14	TRA02A15	82 TONE		2,50000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.					
\$					

Formular F3

<i>Executant</i> 0005	<i>Obiectiv</i> 0073	<i>Obi</i> 100	<i>Cate</i> 200		
0	1	2	3	4	5
15	TR11AA01C3	82 TONE		2,50000	
INCARCAREA MATERIALELOR					
16	TR11AA08C3	82 TONE		2,50000	
DESCARCAREA MATERIALELOR					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io = % x To			
Profit		Po = % x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0073 REABILITARE MODERATA -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA HANTESTI, JUDETUL SUCEAVA

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 100 ATELIER MECANIC SVSU HANTASTI-

Categoria de lucrari: 300 INSTALATII SANITARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
					4	5
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	RPSC05B	91 BUCATA	1,00000			
INLOCUIREA (DEMONTARE+MONTARE) LAVOAR PORTELANSANIT AR 450MM						
2	RPSC05C	91 BUCATA	1,00000			
INLOCUIRE (DEMONT+MONT) BATERIE LAVOAR NORMALA CU ECONOMIE APA (POZ.ECONOMIC /NORMAL)						
3	RPSC05C	91 BUCATA	2,00000			
INLOCUIRE ARMATURI LA LAVOARE, RACORD FLEXIBIL BAT ERIE						
4	RPSC05C	91 BUCATA	1,00000			
INLOCUIRE ARMATURI LA LAVOARE, VENTIL+ SIFON D:32MM LAVOAR						
5	RPSC62B1	82 BUCATA	2,00000			
INLOC. PORTPROSOP + PORTSAPUN						
6	RPSC57A1	82 BUCATA	1,00000			
INLOC.OGLINDA SEMICRISTAL						
7	RPSC24A1	82 BUCATA	1,00000			
INLOC. VAS WC PORTELAN SANITAR						
8	RPSC10B	91 BUCATA	1,00000			
INLOCUIT REZERVOR LA VAS WC, SEMIINALTIME CU MEC.D UBLA ACTIONARE (ECONOMIC/NORMAL)						
9	RPSC10A	91 BUCATA	1,00000			
INLOCUIT ROBINET COLTAR VAS WC D:3/8"						
10	RPSC10A	91 BUCATA	1,00000			
INLOCUIT ROBINET ACTIONARE CU ARC PISOAR PRIN APA SARE						
11	RPSC10A	91 BUCATA	2,00000			
INLOCUIT VENTIL SI SIFON PISOAR						
12	RPSC10B	91 BUCATA	1,00000			
INLOCUIT RACORD DE EVACUARE D100MM						
13	RPSC13A	91 BUCATA	1,00000			
INLOCUIT OBIECTE SANITARE LA BAIE ,PORTHIRTIE,						
14	RPSC08A	91 BUCATA	1,00000			
INLOCUIT COMPLET VAS PISOAR, SANITAR						
15	RPSC10A	91 BUCATA	1,00000			
INLOCUIT ARMATURILE LA PISOARE, ROBINET ACTIONARE PRIN APASARE						
16	RPSC10A	91 BUCATA	2,00000			
INLOCUIT ARMATURILE LA PISOARE, VENTIL SI SIFON						

Formular F3

Executant0005	Obiectiv0073	Obi100	Cate300	0	1	2	3	4	5
17	RPSC03A	91	BUCATA				1,00000		
INLOCUIT CADITA DUS ACRILICA 900X900MM									
18	RPSC18B1	82	BUCATA				1,00000		
INLOCUIRE LA CADITA DUS BATERIEI CU RACORD FLEXI BIL									
19	RPSC11E1	82	BUCATA				1,00000		
INLOC.LA CADITA DUS VENTIL+SIFON									
20	IC35B	99	M				20,00000		
TEAVA PP-R D=20MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.IN C.CENTR.									
21	IC37B	99	BUCATA				76,00000		
PIESE RAC.(FITING)PP-R; D=20MM									
22	ID09B2	82	BUCATA				2,00000		
MONTAJ ROBINET CU SFERA D: 1/2 TOLI									
23	ID14B1	82	BUCATA				1,00000		
MONTAJ CLAPET RETINERE D:1/2"									
24	IC38A	99	BUCATA				2,00000		
PIESA RACORD.OLANDEZ D:1/2"									
25	RPSF01	91	M				30,00000		
GOLIREA INSTALATIEI SANITARA									
26	RPIE04A	99	M				30,00000		
PROBE DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INST.SANITARE									
27	SF03A	99	ZECI M				3,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE SI DE REZISTENTA A INSTAL. SANITARE									
28	SE02KA	91	M				30,00000		
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A CONDUCTELOR									
29	TRA02A10	82	TONE				1,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$									
30	TRMM05A1	02	TONE				1,50000		
TRANSPORT MAT.INC./DESC. .PRIN PURTARE DIRECTA									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po									

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0073 REABILITARE MODERATA -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA HANTESTI, JUDETUL SUCEAVA

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 100 ATELIER MECANIC SVSU HANTASTI-
Categorii de lucrari: 400 INST.INCALZ.+VENTILATIE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
				c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPID22A	99 BUCATA	10,00000			
DEMONTAREA ROBINETULUI TUR /RETUR						
2	RPIB03C	99 BUCATA	7,00000			
MONTAREA RADIAT.DIN OTEL TIP PANOU CU DOUA SUPRAFE TE INCALZIRE (TIP 22)						
3	5709080	BUCATA	1,00000			
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200						
4	5709082	BUCATA	6,00000			
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1400						
5	ID01A2	82 BUCATA	12,00000			
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ TUR DE COLT PT.INST.IN CALZIRE CENTRALA CU D: 1/2'' -TERMOSTATABIL						
6	8813464	BUCATA	12,00000			
ROBINET TUR TERMOSTATABIL 1/2"						
7	ID01A2	82 BUCATA	12,00000			
ROBINET VENTIL REGLAJ RETUR DE COLT PT.INST.INCAL ZIRE CENTRALA CU D: 1/2''						
8	4507200	BUCATA	12,00000			
ROBINET COLTAR REGLAJ RETUR DN 1/2" COD 40232419						
9	4500012	BUCATA	12,00000			
CAP TERMOSTATIC MECANIC PTR.RADIATOARE CU MECANISM BLOCARE -ANTIVANDALISM						
10	00612C3C	02 BUCATA	24,00000			
RACORD PP-R RADIATOARE D.20X1/2"						
11	IC36A	99 M	52,00000			
PROCURARE +MONTAJ TUB PP-R IN INST.INCALZIRE D20M M						
12	IC37B	99 BUCATA	116,00000			
PIESE RAC.(FITING) POLIET.D=20MM						
13	IC36B	99 M	28,00000			
PROCURARE +MONTAJ TUB PP-R IN INST.INCALZIRE D25M M						
14	IC37C	99 BUCATA	92,00000			
PIESE RAC.(FITING) POLIET.D=25MM						
15	IC36C	99 M	8,00000			
PROCURARE +MONTAJ TUB PP-R IN INST.INCALZIRE D:32 MM						
16	IC37D	99 BUCATA	44,00000			
PIESE RAC.(FITING) POLIET.D=32MM						

Formular F3

Executanti0005	Obiectiv0073	Obi100	Cate400	0	1	2	3	4	5
17	IC36D	99	M				24,00000		
PROCURARE +MONTAJ TUB PP-R IN INST.INCALZIRE D:40 MM									
18	IC37E	99	BUCATA				78,00000		
PIESE RAC.(FITING) POLIET.D=40MM									
19	IC54C1	82	BUCATA				8,00000		
RACORD OLANDEZ D =1 1/4 TOLI									
20	RPIA51F	99	BUCATA				1,00000		
DEMONTARE MICROCENTRALA ELECTRICA									
21	ATD29A	82	KG				60,00000		
SUPORTI METALICI UNIT.EXT.									
22	00804D08A2	02	BUCATA				1,00000		
MONTAJ UNIT EXT.POMPA CALDURA									
23	00804D08A1	02	BUCATA				1,00000		
MONTAJ POMPA DE CALDURA 23KW UNITATE INTER.									
24	RPIC05A1	82	M				2,00000		
DEMONTAT TEVI PP-R EXIST 1"									
25	CA01A1	82	M CUB				0,50000		
TURNARE BETON C8/10 PTR.FUNDATIE SUPORTI									
26	IA36A1	82	BUCATA				1,00000		
VAS DE EXPANSIUNE 40 L									
27	IA24E1	82	BUCATA				2,00000		
MONTAJ SUPAPA DE SIGURANTA									
28	ID02XA	91	BUCATA				1,00000		
ROBINET CU CEP,CU TREI CAI, 1 1/4"									
29	IA22A1	82	BUCATA				1,00000		
MONTAJ BOILER MIN,CAPACITATE DE: 100L									
30	IA37B	99	BUCATA				1,00000		
MONTAJ ELECTROPOMPA CIRCULATIE									
31	ED15A1	82	BUCATA				1,00000		
MONTAJ ACUMULATORI DE CALDURA (BEP)									
32	IA37A	99	BUCATA				1,00000		
CUPLU POMPA DE CIRCULATIE									
33	TFB01A1	82	BUCATA				14,00000		
MONTAT ROBINET CU SFERA 1 1/4"									
34	IC54C1	82	BUCATA				14,00000		
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-EXTERIOR DIN FONT A MLEABILA D =1 1/4 TOLI									
35	TFB01A1	82	BUCATA				2,00000		
MONTAT CLAPET RETINERE 1 1/4"									
36	TFB01A1	82	BUCATA				4,00000		
MONTAT ROBINET CU SFERA 1"									
37	TFB01A1	82	BUCATA				2,00000		
MONTAT ROBINET CU SFERA 3/4"									
38	TFB01A1	82	BUCATA				1,00000		
MONTAT CLAPET RETINERE 3/4"									
39	TFB01A1	82	BUCATA				3,00000		
MONTAT ROBINET CU SFERA 1/2"									
40	TFB01A1	82	BUCATA				1,00000		
MONTAT CLAPET RETINERE 1/2"									
41	FE08A1	82	BUCATA				1,00000		
FILTRU ANTIMAGNETITA 1 1/4"									

Executant0005	Obiectiv0073	Obi100	Cate400		
0	1	2	3	4	5
42	IC54B2	82	BUCATA	4,00000	
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-EXTERIOR DIN FONT A MALEABILA D =1 TOLI					
43	IC54B1	82	BUCATA	8,00000	
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-EXTERIOR DIN FONT A MALEABILA D =3/4 TOLI					
44	IC54A2	82	BUCATA	6,00000	
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-EXTERIOR DIN FONT A MALEABILA D =1/2 TOLI					
45	FE03C2	82	M	15,00000	
TEAVA DE CUPRU 1/2"					
46	IZJ13A1	82	M	15,00000	
IZOLATIE PTR.CIRC.FRIG CU 1"					
47	IZF25B1	82	MP	2,50000	
IZOLATIE CIRC. FRIGORIFICE					
48	RPIF01	91	MP	38,00000	
GOLIREA INSTALATIEI DE INCALZIRE CENTRALA IN VEDE- REA EXECUTARII REPARATIILOR					
49	RPIE06A	99	MP	38,00000	
UMPLEREA SI SPALAREA CONDUCTELOR SI INSTALATIILOR INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA					
50	IE01C1	82	MP	38,00000	
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.CENTRALA,					
51	IE02A1	82	MP	38,00000	
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.ESTE: PINA LA 100MP					
52	FI06A1	82	BUCATA	2,00000	
PROBA VID PTR.INST.FRIGORIF.					
53	AMC3B81	09	BUCATA	1,00000	
ASIM.-AUTOMATIZARE POMPA CALDURA					
54	RPCT49XC	93	BUCATA	5,00000	
FORAREA MECANICA A GAURILOR IN ZID.CARAM. CU DIAM ETRU 150-:200MM					
55	VC01B1	82	BUCATA	4,00000	
MONTAREA UNIT.VENTILAT. CU RECUPERATOR DE CALDURA 60 MC/H					
56	VC01C1	82	BUCATA	1,00000	
MONTAREA VENTILATORULUI EXHAUSTARE BAII					
57	RKLC28A	02	BUCATA	1,00000	
PROC+MONTAJ TERMINAL VENTILATIE BAIE D:100MM					
58	FI06A1	82	BUCATA	5,00000	
PROBA INST.VENTILATIE					
59	M7G01A1	82	BUCATA	1,00000	
REGLAJ INST.VENTILATIE -5 BUC.					
60	RPCE24A	02	BUCATA	120,00000	
SUPORTI PTR.CONDUCTE PP-R 1/2"-1"					
61	RPCE24A	02	BUCATA	48,00000	
SUPORTI PTR.CONDUCTE PP-R 1 1/4"					
62	TRB05A15	82	TONE	17,50000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE					
63	TRA02A10	82	TONE	17,50000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					

Formular F3

<i>Executant0005</i>	<i>Obiectiv0073</i>	<i>Obi100</i>	<i>Cate400</i>		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io = % x To			
Profit		Po = % x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0073 REABILITARE MODERATA -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA HANTESTI, JUDETUL SUCEAVA

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 100 ATELIER MECANIC SVSU HANTASTI-

Categoria de lucrari: 500 MONTAJ UTILAJE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5		
1	YB01	82 LEI	9068,00000					
CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA			-M					
MONTAJ UTILAJE								
Cheltuieli directe								
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca		%						
TOTAL CHELT. DIRECTE								
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To				
Profit		Po =		% x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po						

OFERTANT



Formular F4

OBIECTIV: 0073 REABILITARE MODERATA -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA HANTESTI, JUDETUL SUCEAVA

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectiv0073

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	Obiect 100 ATELIER MECANIC SVSU HANTASTI-					
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	RAD1	BUCATA	1,00000			
	KIT POMPA DE CALDURA AER APA, TIP SPLIT, CLS A++, CAP. MIN. 23KW					
	RAD5	BUCATA	4,00000			
	UNITATE VENTILATIE CU RECUP. CALDURA , PERETE MIN. 60MC/H					
	RAD7	BUCATA	4,00000			
	VENTILATOR EXHAUSTARE AER VICIATBAI TIMER SI SENZOR 80MC/H					
	RAD9	BUCATA	1,00000			
	KIT BOILER PREP. ACM V=100L, COMPLET ECHIP					
TOTAL obiect						
Total :						

OFERTANT



FORMULAR F5

FISA TEHNICA NR. 01

Tamplarie din PVC (usi si ferestre), materiale, montaj :

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
	<p>Tamplaria va avea urmatoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tamplaria conform MC002/2022, conform table 2.9b (Rezistente termice corectate recomandate pentru renovarea cladirilor nerezidentiale existente) va avea transmitanta maxima de 1,2 W/mK pentru ferestre si 1,3 W/mK pentru usi; - transmitanta maxima a sticlei de 0,7 W/mK; - trei foi de sticla, bagheta calda si gaz inert intre foile de sticla; - montaj la fata extarioara a prerelui; - decopertarea tencuielii de pe glafurile laterale, superioare si inferioare; - refacere glafuri laterale, superioare si inferioare cu tencuiala din mortar din ciment cu prevedere coltare metalice rigide; - gletuire glafuri cu adeziv pentru faianta pe zonele de lipire a benzilor de etansare; - aplicare de benzi de etansare la interior si la exterior pe glafurile inferioare si superioare (ILLBRUCK, CONTEGA, SOUDAL sau similar) cu caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> - elongatie la rupere; - permeabilitate la vaporii de apa; - rezistenta la difuzie; - rezistenta termica dupa aplicare de la -40°C pana la +90°C; - prindere cu bride metalice - etansare cu spuma cu expandare redusa tip SOUDAL FLEXIFOAM sau similar; - montare inaltator (solbanc) din profile de TRIOTHERM sau similar (30(35)x40 mm la ferestre si de 100x40 mm la usi); - hidroizolatie pensulata la glaful inferior pentru protectia spumei dintre glaf si inaltatorul ferestrei; similar la pragul usilor exterioare; - gletuire glaf interior sau montare rigips pentru protectia benzilor de etansare; - zugravirea glafurilor interioare; 		
2	Conditii privind exigentele de performanta		
	<ul style="list-style-type: none"> - tamplaria conform MC002/2022, conform table 2.9b (Rezistente termice corectate recomandate pentru renovarea cladirilor nerezidentiale existente) va avea transmitanta U maxima de 1,2 W/mK pentru ferestre si 1,3 W/mK pentru usi; - transmitanta maxima a sticlei de 0,7 W/mK; 	Umax fereastră : 1,2 W/mK Umax usa : 1,3 W/mK Umax sticla : 0,7 W/mk	
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	Sistemul va fi insotit la livrare de certificat de conformitate CE. Furnizorul va anexa un manual complet cu		

Investiție: REABILITARE MODERATĂ CLADIRI PUBLICE – ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA HĂNȚEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA HANTESTI

Proiectant general: S.C. EVAL COM S.R.L.

Faza: P.Th.+D.E.

	instrucțiuni de utilizare , instalare si intretinere.		
4	Conditii de garantie si postgarantie		
	Garantie conform legislatiei in vigoare de la PIF. Contract montaj , asistenta tehnica ,PIF , reglaj , instructaj personal ;		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		
	Carte tehnica , lista cu utilaje montate		

Proiectant
S.C. EVAL COM S.R.L.



- LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE - INSTALATII SANITARE -

investitie _____ REABILITARE MODERATA CLADIRI PUBLICE -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA HANTESTI , JUD. SUCEAVA , Comuna Hantesti , sat Hantesti , str. Fabricii nr. 67, jud. Suceava, nr. cad. 32587
 beneficiar _____ COMUNA HANTESTI
 proiectant general _____ S.C. EVAL COM s.r.l. Radauti
 proiectant specialitate _____ S.C. ASCI s.r.l. Radauti

FISA TEHNICA NR. 01

**Utilajul ,echipamentul tehnologic (denumire) -Kit boiler preparare apa calda menajera
 V=min 100 lt ; complet echipat ;**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
	<p>1. Modul boiler preparare apa calda menajera cu acumulare cuprinzand urmatoarele :</p> <p>a un boiler pentru preparare apa calda menajera pentru preparare a.c.m. (cu serpentina extinsa ptr utilizarea in tandem cu pompa caldura) cu urmatoarele caracteristici tehnice :</p> <p>volum : V= min 100 l ; pres maxima in circ. sanitar: Pmax= 10 bar ; temperatura maxima : T max 80 °C ; caract alimentare electrica : 1/1230v/50Hz cls protectie : IP 22 ; debit a.c.m la Dt 35 °C : min 8 l/min ; izolat :poliuretan 50 mm ; racord tur/retur agent termic : Φ 3/4-1" ; rac intrare apa rece / iesire apa calda : Φ 1/2-3/4" ; senzor ACM compatibil cu pompa de caldura</p> <p>b.) un vas de expansiune inchis (hidropneumatic) V = 12 l avand caract. : Pmax=6 bar ; Pn= 2,0 bar ;T max= 99 °C ; racord : Φ 3/4" ;</p> <p>c.) una supapa de siguranta cu arc reglaj fix ptr lichide Dn 20 mm Pn10 ; pres declansare 6 bar ;</p> <p>d.) o vana cu trei cai cu servomotor electric Dn 32 mm Pn10 ; compatibila cu comanda de la pompa de caldura ;</p>		
2	Conditii privind exigentele de performanta		
	I13-2015 ; C31/84 ; C39/84 ; C56/-85 ; STAS 7132 -88 ; STAS 6793-86 ; I36-8 ; Legea nr.10-95 ; HG nr. 925-95 ;		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	Sistemul va fi insotit la livrare de certificat de conformitate CE. Furnizorul va anexa un manual complet cu instructiuni de utilizare , instalare si intretinere.		
4	Conditii de garantie si postgarantie		
	Garantie minim 24 luni conform legislatiei in		

- LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE - INSTALATII SANITARE -

investitie _____ REABILITARE MODERATA GLADIRI PUBLICE -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA
 HANTESTI , JUD. SUCEAVA , Comuna Hantesti , sat Hantesti , str. Fabricii nr. 67, jud. Suceava, nr. cad. 32587
 beneficiar _____ COMUNA HANTESTI
 proiectant general _____ S.C. EVAL COM s.r.l. Radauti
 proiectant specialitate _____ S.C. ASCI s.r.l. Radauti

	vigoare de la PIF. Contract montaj , asistenta tehnica ,PIF , reglaj , instructaj personal ;		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		
	Aviz ISCIR cf PT A1/2010, carte tehnica , lista cu utilaje montate		

Proiectant
S.C. ASCI S.R.L RADAUTI



- LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE - INSTALATII INCALZIRE/VENTILARE -

investitie _____ REABILITARE MODERATA CLADIRI PUBLICE -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA HANTESTI , JUD. SUCEAVA , Comuna Hantesti , sat Hantesti , str. Fabricii nr. 67, jud. Suceava, nr. cad. 32587
 beneficiar _____ COMUNA HANTESTI
 proiectant general _____ S.C. EVAL COM s.r.l. Radauti
 proiectant specialitate _____ S.C. ASCI s.r.l. Radauti

FORMULAR F5

FISA TEHNICA NR. 01

Utilajul ,echipamentul tehnologic (denumire) - Kit pompa de caldura aer/apa tip split , cls eficienta A++, capacitate minima 23kw; complet echipata;

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>Kit pompa de caldura ontinand urmatoarele echipamente :</p> <p>1.a. pompe de caldura aer/apa , tip split , cu functie incalzire/racire/preparare ACM cu urmatoarele caracteristici tehnice :</p> <p>capacitatea termica : Qn = min 23 kw; presiunea maxima : P max= 3 bar echipat cu compresor tip Scroll cu tehnologie flach injection (permite mentinerea parametrilor pana la -15°C) model de tip split ce nu prezinta risc de inghet (unitate externa + unitate interna) circuit agent frigorific lichid/gaz intre unit ext si unit interioara functionare in regim de incalzire pana la - 25°C clasa energetica A++ temperatura maxima a agentului termic de 60°C alimentare electrica 3/400V/50 Hz ; echipat cu rezistenta electrica aditionala in unit interna echipata cu electropompa circulatie electronica si supapa de siguranta incorporata garantie integrala 3 ani</p> <p>1.b. acumulator agent termic pentru pompe de caldura cu capaciatea de min 40 lt complet echipat ;</p> <p>1.c .un vas de expansiune inchis (hidropneumatic) V = 40 l avand caract. : Pmax=6 bar ; Pn= 2,0 bar ; T max= 99 °C ; racord : Φ 3/4";</p> <p>1.d. una supapa de siguranta cu arc reglaj fix ptr lichide Dn 25 mm Pn10 ; pres declansare 6 bar ;</p> <p>1.e. o electropompa circulatie incalzire cu turatie electronica (inverter) , model in -line avand caract.: Qn = 1,60 mc/h; Hn= 3,40 mCA; 1/230v/50Hz; racord filetat Dn 25 mm ;</p>		
2	<p>Conditii privind exigentele de performanta</p> <p>113-2022 ; C31/84; C39/84 ; C56/-85; STAS 7132 -88; STAS 6793-86; I36-8; Legea nr.10-95 ; HG nr. 925-95 ;</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu</p>		

- LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE - INSTALATII INCALZIRE/VENTILARE -

investitie _____ REABILITARE MODERATA CLADIRI PUBLICE -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA
HANTESTI , JUD. SUCEAVA , Comuna Hantesti , sat Hantesti , str. Fabricii nr. 67, jud. Suceava, nr. cad. 32587
beneficiar _____ COMUNA HANTESTI
proiectant general _____ S.C. EVAL COM s.r.l. Radauti
proiectant specialitate _____ S.C. ASCI s.r.l. Radauti

	standardele relevante		
	Sistemul va fi insotit la livrare de certificat de conformitate CE. Furnizorul va anexa un manual complet cu instructiuni de utilizare , instalare si intretinere.		
4	Conditii de garantie si postgarantie		
	Garantie minim 24 luni conform legislatiei in vigoare de la PIF. Contract montaj , asistenta tehnica ,PIF , reglaj , instructaj personal ;		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		
	Carte tehnica , lista cu utilaje montate		

Proiectant
S.C. ASCI S.R.L RADAUTI



- LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE - INSTALATII INCALZIRE/VENTILARE -

investitie _____ REABILITARE MODERATA CLADIRI PUBLICE -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA
 HANTESTI , JUD. SUCEAVA , Comuna Hantesti , sat Hantesti , str. Fabricii nr. 67, jud. Suceava, nr. cad. 32587
 beneficiar _____ COMUNA HANTESTI
 proiectant general _____ S.C. EVAL COM s.r.l. Radauti
 proiectant specialitate _____ S.C. ASCI s.r.l. Radauti

FORMULAR F5

FISA TEHNICA NR. 02

Utilajul ,echipamentul tehnologic (denumire) -Unitate de ventilatie cu recuperare de caldura descentralizata de perete min 60 mc/h

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Unitate de ventilatie cu recuperator de caldura automatizata sistem descentralizat cu introducere aer proaspat , evacuare aer viciat ,filtrare aer si recuperare caldura cu urmatoarele caracteristici tehnice : - debit aer : introd min 60 mc/h /evacuare min 60 mc/h; - montaj: de perete ; - sistem descentralizat ; - clasa eficienta : A+ - eficienta recuperator : min. 74 %; - echipat cu filtre aspiratie /evcuare : min G2/G2; - carcasat ; - alim. electrica: 1/230v/50Hz; - consum electric max 30 w; - nivel zgomot: max 55 dB - functie de preincalzire aer - functionare automata cu mai multe regimuri		
2	Conditii privind exigentele de performanta 15-2022 ; C31/84; C39/84 ; C56/-85; STAS 7132 -88; STAS 6793-86; I36-8; Legea nr.10-95 ; HG nr. 925-95 ;		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Sistemul va fi insotit la livrare de certificat de conformitate CE. Furnizorul va anexa un manual complet cu instructiuni de utilizare , instalare si intretinere.		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 24 luni conform legislatiei in vigoare de la PIF. Contract montaj , asistenta tehnica ,PIF , reglaj , instructaj personal ;		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Carte tehnica , lista cu utilaje montate		

Proiectant
S.C. ASCI S.R.L RADAUTI

- LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE - INSTALATII INCALZIRE/VENTILARE -


investitie _____ REABILITARE MODERATA CLADIRI PUBLICE -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA
 HANTESTI , JUD. SUCEAVA , Comuna Hantesti , sat Hantesti , str. Fabricii nr. 67, jud. Suceava, nr. cad. 32587
 beneficiar _____ COMUNA HANTESTI
 proiectant general _____ S.C. EVAL COM s.r.l. Radauti
 proiectant specialitate _____ S.C. ASCI s.r.l. Radauti

FISA TEHNICA NR. 03

Utilajul ,echipamentul tehnologic (denumire) -Ventilatoar exhaustare aer viciat bai

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Ventilatoare exhaustare aer viciat bai cu timer si senzor umiditate , clapet cu arc, cu umatoarele caracteristici tehnice : - debit aer : min. 80 mc/h ; - montaj: de perete ; - clasa eficienta : A+ - carcasat ; - alim. electrica: 1/230v/50Hz; - consum electric max 15 w; - nivel zgomot: max 55 dB - echipat cu timer si senzor umiditate - grilaj evacuare cu protectie la vant si ploaie		
2	Conditii privind exigentele de performanta IS-2010 ; C31/84; C39/84 ; C56/-85; STAS 7132 -88; STAS 6793-86; I36-8; Legea nr.10-95 ; HG nr. 925-95 ;		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Sistemul va fi insotit la livrare de certificat de conformitate CE. Furnizorul va anexa un manual complet cu instructiuni de utilizare , instalare si intretinere.		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 12 luni conform legislatiei in vigoare de la PIF. Contract montaj , asistenta tehnica ,PIF , reglaj , instructaj personal ;		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Certificat conform. instalare, carte tehnica ;		

Proiectant
S.C. ASCI S.R.L RADAUTI



Formular C6

**Lucrarea 0073 REABILITARE MODERATA -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA
HANTESTI, JUDETUL SUCEAVA**

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	0020101	LEI	355,800			0,000
MATERIAL MARUNT						
2	1000022	MP	239,572			2,017
PANOU SANDWICH PT.ACOPERIS GR. 3 CM						
3	2000030	KG	134,080			0,134
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM						
4	2000121	KG	0,060			0,000
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM						
5	2005315	KG	0,885			0,000
PLASA SARMA ZINCATA OCHI HEXAG. 16,0 X0,6 X1500 S 2542						
6	2012958	MP	161,293			0,000
BARIERA DE VAPORI DIN POLIETILENA 5X25 M ROLA						
7	2012959	MP	153,961			0,000
PLACA OSB						
8	2028991	MP	349,087			0,000
VATA BAZALTICA GR.15 CM						
9	2100012	KG	4,500			0,004
CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388						
10	2100024	KG	0,100			0,000
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388						
11	2100402	KG	1587,464			1,603
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500						
12	2100830	KG	906,031			0,915
IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1						
13	2100880	KG	43,989			0,044
FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539						
14	2100910	M CUB	0,504			0,000
BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)						
15	2101377	KG	17,114			0,017
CIMENT						
16	2101509	M CUB	0,740			1,791
MORTAR DE CIMENT M100-T						
17	2200161	M CUB	2,765			4,424
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-30 MM						
18	2200513	M CUB	5,316			7,176
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM						
19	2200525	M CUB	4,068			5,491
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM						
20	2201634	M CUB	4,609			6,913
PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 8-15 MM.						
21	2205501	M CUB	4,609			8,296
ARGILA COMUNA PENTRU CONSTRUCTII						
22	2205745	BUCATA	21,000			0,002
CRETA MACINATA ALBA OBISNUITA DE DOBROGEA S 2706						

Executant0005	Obiectiv0073					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	2206189	M CUB	13,624			23,160
BALAST						
24	2439877	BUCATA	1,000			0,007
LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LS3-450MM ALB C. 1 S1540						
25	2442757	BUCATA	1,010			0,012
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066						
26	2451306	BUCATA	1,010			0,009
PISOAR PORTELAN TIP U2 ALB C.1 S 2383						
27	2452958	BUCATA	1,000			0,017
REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441						
28	2453782	BUCATA	1,010			0,001
PORT-HIRTIE PORTELAN HA-23-15 MELANIA ALB C.1						
29	2506694	BUCATA	1,010			0,003
OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042						
30	260199J	M	124,635			0,000
BANDA DE ARMARE A ROSTURILOR (GIPS-CARTON)						
31	2605846	M	15,690			0,000
TERMOIZOLATIE SPECIALA MANSOANE PENTRU TEAVA D=4X42 MM						
32	2606030	MP	366,575			5,498
SALTEA VATA MINERALA GROSIMEA 100 MM S5838/3						
33	2606602	MP	12,680			0,190
SALTEA VATA MINERALA SPS1 3000X 600X100 S5838/3						
34	2611619	M CUB	0,207			0,043
STICLA SPONGIOASA CL I						
35	2901118	M CUB	0,016			0,000
BILE, MANELE RASINOASE D = 15-18 CM						
36	2903490	M CUB	6,406			3,203
SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,50M S 942						
37	2903579	M CUB	0,188			0,094
SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=24MM L=4,00M S 942						
38	2903878	M CUB	0,029			0,014
SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=5,00M S 942						
39	2904145	M CUB	2,790			1,395
DULAP RASIN.CL.B.GR=28-58MML=4-6M LAT=16-30CMLUNG.TIV						
40	2904418	M CUB	0,031			0,015
DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=4,00M S 942						
41	2906961	M CUB	1,423			0,711
RIGLE RASIN.CU MUCHII ASCUTITEG=28/48-96/96 L=3-3,50M						
42	2908726	M CUB	1,575			0,630
CIOPLITURA RASIN(CIOPLITE PE 2 FETE)D=15-25CM L3,0-6,0M						
43	2925412	M CUB	0,035			0,035
PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FN 1830X1700X6,0 S6986						
44	2948222	M	246,036			0,000
MAT.MONTAJ TAMPLARIE SPUMA+BANDA ELASTICA AUTOADEZIVA						
45	2948226	M	8,466			0,000
INALTATOR TRIOTERM SUB USI						
46	2948244	M	25,194			0,010
INALTATOR DIN TRIOTERM SUB FERESTRE EXT.						
47	2950716	BUCATA	258,600			0,012
DIBLU DIN LEMN						

Executant0005	Obiectiv0073	0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
48	2958990 KG				146,630			0,146
LEMN DE FOC FOIOASE TARI L 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT								
49	2960565 KG				73,315			0,073
LEMNE DE FOC								
50	3271137 M				30,900			0,000
CABLU MYM-J 3X1,5MMP								
51	3335054 KG				6,360			0,006
TEVI CUPRU MARCA CU99,9 HB 16X 1 TRAS S 523								
52	3336383 KG				0,500			0,000
TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE 18X 4 S 671								
53	3434575 KG				177,952			0,178
OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL32-1N LT= 20 X 8								
54	3605057 KG				19,950			0,020
TABLA CONSTR.MECANICE S901 4 X1000X2000 OL37-1N								
55	3642287 KG				126,980			0,127
TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1								
56	3666879 KG				0,100			0,000
TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 3 X 500								
57	3700170 KG				30,288			0,030
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 2 X225 OL37-1N								
58	3803142 KG				0,009			0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889								
59	3803881 KG				1,466			0,000
SARMA DE OTEL MOALE NEAGRA D= 1 MM								
60	3805279 KG				0,010			0,000
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 0,8 STAS 889								
61	3805425 KG				0,687			0,000
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 3 STAS 889								
62	4122155 BUCATA				6,000			0,001
RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 15 1/2								
63	4122181 BUCATA				8,000			0,003
RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 20 3/4								
64	4122210 BUCATA				4,000			0,001
RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 25 1								
65	4122246 BUCATA				22,000			0,018
RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 32 11/4								
66	4122260 BUCATA				2,000			0,001
RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 40 11/2 ZN								
67	4122296 BUCATA				1,000			0,001
RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 50 2 ZN								
68	4201107 BUCATA				4,000			0,000
SURUB FIXARE (BUTON) PT. OGLINDA								
69	4201195 BUCATA				2,000			0,001
PORTPROSOP ALAMA CU DOUA BRATE DE PERETE TIP U 600MM								
70	4201418 BUCATA				1,000			0,003
BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" DUS FIX STEA TEAVA S8732								
71	4201664 BUCATA				1,000			0,000
ROBINET RETINERE VENTIL 1/2" PN 6 MUFA NI522								
72	4201743 BUCATA				1,000			0,000
ROBINET PISOAR ALAMA CROMAT 3/8" CLOPOT MASC. S 261								

Executant0005	Obiectiv0073	0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
73	4201925 BUCATA				2,000			0,000
	ROBINET REZERV. WC ALAMA 3/8" SEMIINALTIME 2 S2377							
74	4201937 BUCATA				2,000			0,000
	ROBINET REZERV. WC AM COLT 3/8" SEMIINALTIME 3 S2377							
75	4201949 BUCATA				1,000			0,000
	ROBINET REZERV. WC ALAMA 3/8" INALTIME S2377							
76	4201999 BUCATA				1,000			0,000
	ROBINET BIDEU ALAMA CROMAT 1/2" STEA ALAMA S2581							
77	4202474 BUCATA				2,000			0,000
	ROBINET SFERA 1/2"							
78	4203179 BUCATA				3,000			0,002
	VENTIL SCURGERE LAVOAR,BIDEU 1 1/4" FARA RAC. S 411							
79	4203260 BUCATA				2,000			0,000
	VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4 ALAMA S9610							
80	4203557 BUCATA				2,000			0,003
	CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343							
81	4203894 BUCATA				2,000			0,000
	DISPOZITIV DESCARCARE VAS WC (MINER AM +LANT+GHID+TIJA							
82	4204190 BUCATA				3,000			0,000
	ROBINET SFERA,RACORD OLANDEZ,FLUTURE MANEVRA,D=1/2"							
83	4204191 BUCATA				2,000			0,000
	ROBINET SFERA,RACORD OLANDEZ,FLUTURE MANEVRA,D=3/4"							
84	4204192 BUCATA				4,000			0,000
	ROBINET SFERA,RACORD OLANDEZ,FLUTURE MANEVRA,D=1"							
85	4204193 BUCATA				14,000			0,000
	ROBINET SFERA,RACORD OLANDEZ,FLUTURE MANEVRA,D= 1 1/4"							
86	4204551 BUCATA				1,000			0,000
	SIFON PENTRU SPALATOR DUBLU DN=1 1/2"							
87	4204575 BUCATA				1,000			0,000
	ROBINET PENTRU PISOAR, DN= 3/8"							
88	4205103 BUCATA				2,000			0,000
	VENTIL DE SCURGERE, DN=1"							
89	4205165 BUCATA				1,000			0,003
	BATERIE AMESTECATOARE PENTRU LAVOAR DN=1/2"							
90	4400258 BUCATA				2,000			0,000
	FLANSA PLATA PN 6 15- 20 OL37-1N ET PU S 8012							
91	4400557 BUCATA				1,000			0,001
	FLANSA PLATA PN 6 32- 38 OL37-1N ET PU S 8012							
92	4400698 BUCATA				2,000			0,002
	FLANSA PLATA PN 6 40- 48 OL37-2K ET PU S 8012							
93	4500012 BUCATA				12,000			0,000
	CAP TERMOSTATIC MECANIC PTR.RADIATOARE							
94	4501129 BUCATA				2,000			0,000
	RACORD ALAMA TURNATA FILET EX T.D 1/2 TOLI (ARM.NEFER.)							
95	4506454 BUCATA				1,000			0,005
	ROB.VENT.DREPT 1A PU AM PN=16 D= 20 225 N 5057							
96	4507200 BUCATA				12,000			0,000
	ROBINET COLTAR REGLAJ RETUR DN 1/2" COD 40232419							
97	4507214 BUCATA				1,000			0,018
	ROB.RET.VENT.COLT CR3 PU AM PN=16 D= 25 225 S 1516							

Executant0005		Obiectiv0073					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
98	4508969	BUCATA	1,000			0,012	
ROB CU TREI CAI 1 1/4"							
99	4800616	M	20,600			0,010	
CABLU MYM-J 3X 2,5 MMP							
100	4803034	M	12,360			0,013	
CABLU ENERGIE CYABY 5X 4 U S 8778							
101	5102528	BUCATA	1,003			0,004	
CORP ILUMINAT LED 17 W- PLAFONIERA							
102	5102578	BUCATA	5,015			0,013	
CORP ILUMINAT LED 48W -PLAFONIERA							
103	5103508	BUCATA	3,009			0,012	
CORP IL.LED 36W -PLAFONIERA							
104	5208776	BUCATA	1,000			0,001	
TERMINAL BAIE 100 MM							
105	5500316	BUCATA	5,050			0,000	
FISA BIPOLARA BACHELITA 250V. 6A EXECUTIE MASIVA							
106	5537890	BUCATA	5,000			0,011	
DOZA DERIVATIE.							
107	5538014	MII LEI	5,215			0,108	
AUTOMATIZARE POMPA CALDURA							
108	5709080	BUCATA	1,000			0,000	
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200							
109	5709082	BUCATA	6,000			0,000	
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1400							
110	5800194	BUCATA	240,000			0,019	
SURUB CAP HEXAGONAL M 5X20							
111	5800510	BUCATA	336,000			0,006	
SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 60 GR. 8.8 S4272							
112	5820170	BUCATA	88,000			0,001	
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.8 S 920							
113	5820259	BUCATA	2,000			0,000	
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 50 GR. 4.8 S 920							
114	5820285	BUCATA	26,000			0,000	
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 60 GR. 4.8 S 920							
115	5820390	BUCATA	8,000			0,000	
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 35 GR. 4.8 S 920							
116	5820819	BUCATA	12,000			0,000	
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920							
117	5820895	BUCATA	216,000			0,017	
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 55 GR. 4.8 S 920							
118	5821667	BUCATA	8,000			0,000	
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 50 GR. 4.8 S 920							
119	5826409	BUCATA	2134,800			0,021	
SURUB CAP HEX.FIL.SUB CAP GROS.M 6X 25 GR. 4.6 S 2117							
120	5826423	BUCATA	2372,000			0,023	
SURUB CAP HEX.FIL.SUB CAP GROS.M 6X 30 GR. 4.6 S 2117							
121	5827556	BUCATA	49,000			0,049	
SURUB PT.FUND. S.2350 F M 12 X 160 OL37							
122	5827776	BUCATA	4,000			0,004	
SURUB PT.FUNDATII GROSOLAN C M 20X 250 GR. 4.8 S 2350							

Executant0005	Obiectiv0073							
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6		
123	5829126	BUCATA	524,400					0,005
SURUB CAP INECAT CRESTAT SPREC.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571								
124	5836777	BUCATA	80,000					0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452								
125	5836911	BUCATA	15,000					0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT AM L 4 X 20 F2 S 1452								
126	5836935	BUCATA	311,600					0,003
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 30 F1 S 1452								
127	5837161	BUCATA	8,000					0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 F1 S 1452								
128	5840405	BUCATA	4506,800					0,045
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922								
129	5840443	BUCATA	8,000					0,000
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 10 GR. 5 S 922								
130	5840479	BUCATA	277,000					0,005
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 12 GR. 5 S 922								
131	5840558	BUCATA	8,000					0,000
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922								
132	5840601	BUCATA	4,000					0,000
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 20 GR. 5 S 922								
133	5840766	BUCATA	116,000					0,001
PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922								
134	584092E	BUCATA	336,000					0,000
PIULITA HEXAG. UZUAL S 922 OL37 B M 6								
135	5842972	BUCATA	55,800					0,000
PIULITA HEXAG. SPREC S6218 OL37 M 6								
136	5882104	KG	45,068					0,052
SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 6 OL34 S 5200								
137	5882192	KG	0,031					0,000
SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 12 OL34 S 5200								
138	5882219	KG	0,070					0,000
SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 14 OL34 S 5200								
139	5882257	KG	0,086					0,000
SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 18 OL34 S 5200								
140	5882295	KG	0,066					0,000
SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 22 OL34 S 5200								
141	5886746	BUCATA	948,800					0,009
NIT POP. PANOURI TABLA								
142	5886801	KG	0,375					0,000
CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111								
143	5886942	KG	1,217					0,001
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111								
144	5893438	BUCATA	55,800					0,000
BOLT CONSTR.GENOFIX INEL VENT.B OLC45 D=20 * 50								
145	5900499	KG	12,690					0,012
SARMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 3,25								
146	5900712	KG	3,000					0,003
BLECTROD SUD.OL.NEALIAIAT S 1125/2 E44C 2,5								
147	5903130	KG	0,165					0,000
SARMA PLINA PT.SUD.SI INC.SUB FLUX S10 2,5								

Executant0005	Obiectiv0073					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
148	5904299	KG	0,005			0,000
FLUX(PASTA DECAPANTA)PT.LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*						
149	5904512	M CUB	28,175			0,342
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A						
150	5904770	KG	0,036			0,000
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30						
151	5904782	KG	0,010			0,000
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60						
152	5904809	KG	2,534			0,002
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 30G						
153	6001472	BUCATA	189,225			0,003
HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581						
154	6001666	BUCATA	62,000			0,001
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581						
155	6001678	BUCATA	11,100			0,000
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581						
156	6100338	KG	0,548			0,000
SOLUTIE DE ETANSARE						
157	6100797	KG	0,350			0,000
GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703-80						
158	6100814	KG	0,750			0,000
GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-6 NI 1703-80						
159	6101507	KG	0,050			0,000
CHIT DIVERS PE BAZA DE GRUND C 903-1						
160	6101572	KG	33,311			0,036
SPUMA POLIURETANICA						
161	6102111	KG	23,720			0,025
ROMALCHIT C.895-12						
162	6102642	M CUB	0,009			0,021
CHIT ARNOLEX FH NII 5823-81						
163	6102815	KG	11,666			0,012
CHIT SILICONIC						
164	6103294	KG	2,575			0,002
VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80						
165	6104353	KG	8,880			0,009
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80						
166	6108945	KG	0,088			0,000
ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80						
167	6109080	KG	3,321			0,004
DILUANT PT.PRENADEZ NTR 2830-75						
168	6109860	KG	2,492			0,002
ARACET TIP EP 25 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)						
169	6110467	KG	0,011			0,000
CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76						
170	6110530	KG	43,989			0,000
ADEZIV SPECIAL PT.TRATARE ROSTURI (GIPS-CARTON)						
171	6110546	KG	23,862			0,025
ADEZIV PENTRU POLISTIREN EXPANDAT NII 4186-60						
172	6111679	KG	2,000			0,000
COLORANTI						

Formular C6

Executant0005	Obiectiv0073					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
173	6200468	KG	0,043			0,000
GRAFIT CONCENTRAT (PLOTAT) TIPG PRAF						
174	6200585	KG	0,140			0,000
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
175	6200676	KG	0,250			0,000
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44						
176	6200743	KG	0,200			0,000
PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767						
177	6200755	LITRU	0,200			0,000
PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767						
178	6200901	KG	29,326			0,036
MOTORINA ADITIVATA PCT.CONGELARE -5 S 240						
179	6201450	KG	11,860			0,013
ULEI PENTRU MASINI TEXTILE TE 16 S 744						
180	6202478	KG	2,932			0,003
PARAFINA RAFINATA TRANSPARENTA TIP 58/62 STAS 57						
181	6202480	KG	1,000			0,001
VASELINA NATURALA TEHNICA STAS 916						
182	6202533	KG	0,405			0,000
VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP D S 917						
183	6202741	KWH	184,731			0,001
ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ						
184	6202818	M CUB	22,478			22,478
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
185	6202820	M CUB	0,001			0,001
APA POTABILA						
186	6202894	M CUB	1,028			1,028
APA						
187	6203006	KWH	177,952			0,001
ENERGIE ELECTRICA						
188	6305634	KG	37,952			0,038
STELAJ METALIC PT. FIXARE ECHIP. DISPOZITIV ACTIONARE						
189	6310033	KG	18,000			0,018
PENE METALICE PENTRU IMPANARE						
190	6310172	KG	60,000			0,060
CONSTR.METAL.OL37 PREF.MECANO. NEZINCATE						
191	6311231	BUCATA	8,600			0,006
CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PT. JGHEABURI						
192	631152I	KG	23,727			0,000
MATERIAL DE PRINDERE						
193	6311532	KG	0,838			0,000
SCOABE OB D=8X300-400 MM						
194	6311762	KG	300,000			0,300
OPRITORI DIN OTEL PT.ZAPADA LA ACOPERISURI						
195	6311982	BUCATA	11,400			0,004
BRATARI DIN OTEL ZINC PT.BURL. (SEMIROT.SAU DREPT)						
196	6313291	BUCATA	100,000			0,002
DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M 6						
197	6313320	BUCATA	1774,380			0,088
DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE. PT.SURUB M 12						

Executant0005		Obiectiv0073					
0	1	2	3	4	5=3 X 4	6	
198	6426191	BUCATA	20,000			1,808	
PERETE PREF.B.A.CANAL CABLURI							
199	6426218	BUCATA	40,000			0,616	
CAPAC BETON ARMAT PREFABRICAT CANAL 300 MM							
200	6621533	M	2,800			0,000	
BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM S 3658							
201	6621595	BUCATA	1,000			0,000	
MANSETA CAUCIUC PT RACORDARE TEAVA SPALARE VAS CLOSET							
202	6621686	KG	4,484			0,004	
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 2 MM							
203	6621703	KG	0,010			0,000	
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 4 MM							
204	6621870	KG	1,400			0,001	
PLACA MARSIT M 5-250X3,0 MM S 3498							
205	6621959	KG	0,492			0,000	
PLACA MARSIT M 10-300X2,0 MM S 3498							
206	6622020	KG	0,870			0,001	
PLACA MARSIT M 25-450X3,0 MM S 3498							
207	6622068	KG	1,134			0,001	
PLACA MARSIT M 40-250X2,0 MM S 3498							
208	6622159	KG	0,340			0,000	
PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S 3498							
209	6700248	M	2,300			0,000	
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2							
210	6704697	BUCATA	1,000			0,000	
RACORD PT.TUB FLEXIBIL(PRESETUPA/AP)TIP PFTF-4, DN=35MM							
211	6716501	M	53,560			0,000	
TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=20MM							
212	6716757	MP	249,133			0,000	
FOLIE DIN PVC							
213	6717087	M	20,600			0,000	
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM							
214	6717088	M	28,840			0,000	
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM							
215	6717089	M	8,240			0,000	
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32MM							
216	6717090	M	24,720			0,000	
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40MM							
217	6718392	M	25,935			0,005	
GLAFURI DIN MASE PVC INT. PENTRU FERESTRE							
218	6718393	M	24,700			0,012	
GLAFURI PVC EXT. PT.FERESTRE LATIME 20 CM							
219	6719251	BUCATA	80,000			0,012	
DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75							
220	6719538	BUCATA	2,000			0,000	
RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 20 MM 1/2"							
221	6719901	BUCATA	76,000			0,000	
TEU REDUS DIN POLIPROPILENA CU D=25-20-25 MM							
222	6719906	BUCATA	78,000			0,000	
TEU REDUS DIN POLIPROPILENA CU D=40-32-40 MM							

Executant0005		Obiectiv0073				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
223	6719930	BUCATA	116,000			0,000
FITING DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=20-						
224	6719933	BUCATA	92,000			0,000
COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=25-3/4"						
225	6719934	BUCATA	44,000			0,000
COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=32-1"						
226	6720288	MP	23,900			0,000
USI PVC DE EXT.CULOARE LEMN						
227	6720352	MP	30,300			0,000
FERESTRE DIN PROFILE PVC CULOARE IMITATIE LEMN						
228	7300722	BUCATA	1,010			0,070
ACUMULATOR DE CALDURA						
229	7306661	KG	20,655			0,020
BUMBAC DE STERS S 2091						
230	7308151	KG	0,375			0,000
CARBOLINEUM						
231	7308164	KG	7,330			0,008
CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63						
232	7308308	MP	2,750			0,000
CARTON OND.TIP2 DIN HIRT AMBAL.TIP P 320G/MP,SULURI 1M						
233	7308499	BUCATA	55,800			0,001
CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC						
234	7309326	KG	0,135			0,000
CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE						
235	7309431	BUCATA	15,750			0,001
CLEMA DIN ANTIGRON,PT.FIXARE CONDUCTOR CUPRU.						
236	7315778	KG	0,012			0,000
DECAPANT						
237	7317232	KG	0,010			0,000
DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73						
238	7321922	BUCATA	1,000			0,005
FILTRU DE AMONAC TIP FOM 15						
239	7322940	KG	1,717			0,001
FUIOR CINEPA						
240	7323463	KG	0,840			0,000
GARNITURI DIN FIRE DE AZBEST, GRAFITATE,NR.12;D=5-9 MM						
241	7325046	KG	0,040			0,000
HARTIE ABSORBANTA						
242	7329836	KG	1,906			0,000
MATERIAL METALIC PT MONTAREA PAN COFR BETON APARENT						
243	7330399	KG	2,200			0,002
MUCAVA TIP1 PASTA BRUNA LEMN 1400G/MP,SATINATA,COLI						
244	7335349	ORE	7,331			0,000
PRELUCRARE CHERESTEA LA MASINI DE TIMPLARIE						
245	7335844	BUCATA	4,500			0,002
RACORD ALAMA (NIPLU DUBLU) PT.TEVI CUPRU CU DN 16						
246	7336204	BUCATA	4,000			0,000
RACORD FLEXIBIL, D= 1/2"						
247	7343774	BUCATA	2,000			0,013
ROBINET OL.REGL.VENT.DREPT S 11145 25/ - 25						

Executant0005		Obiectiv0073				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
248	7344211	KG	3,559			0,004
SAPUN DE RUFÉ TIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59						
249	7344235	KG	4,001			0,004
SAPUN PASTA 38% ACIZI GRASI PT.ZUGRAVELI						
250	7344376	BUCATA	36,360			0,001
SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA)						
251	7346207	KG	0,010			0,000
STEARINA						
252	7348906	BUCATA	1,000			0,015
TABLOU DISTRIBUTIE CT						
253	7800059	LITRU	75,289			0,000
AMORSA "DEKO"						
254	7800060	KG	3,712			0,000
GRUND VOPSEA "DEKO"						
255	7800074	KG	38,188			0,000
VOPSEA STRUCTURATA "DEKO"						
256	7800075	KG	518,296			0,000
VOPSEA "DEKO" PT. MASINA AIRLESS						
257	7800112	BUCATA	985,150			0,000
DIBLU UNIVERSAL "STR U" PT. POLISTIREN 8/60 X 135						
258	7800593	KG	3288,235			0,000
MORTAR ADEZIV PENTRU SPACLU BAUMIT						
259	7800594	MP	415,356			0,000
PLASA DIN FIBRA DE STICLA PREMIUM						
260	7800595	KG	69,226			0,000
GRUND UNIVERSAL BAUMIT						
261	7800611	MP	41,798			0,000
POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM						
262	7800907	M	207,822			0,000
COLTAR MET.GLAFURI LA EXT.						
263	7801196	BUCATA	1,000			0,000
TURNICHET CU BARE						
264	7801197	BUCATA	1,000			0,000
TURNICHET TIP POARTA						
265	7801415	MP	23,730			0,000
GEOMEMBRANA HDPE LISA GMB ATARFIL HD 1,0 MM; 6X210 M						
266	7801668	BUCATA	90,400			0,000
SURUB CU ROZETA DIN PLASTIC						
267	7801669	KG	4,861			0,000
AMORSA BITUMINOASA						
268	8000277	%				0,000
MATERIAL MARUNT						
269	8001505	KG	14,583			0,000
EMULSIE BITUMINOASA (BITUM SPUMAT)						
270	8521020	KG	733,150			0,733
ADEZIV PENTRU FIXARE PLACI (40 KG/SAC)						
271	8801682	BUCATA	1,028			0,000
VENTIL CADA DUS 1 1/4						
272	8801703	BUCATA	2,241			0,000
ROBINET SUBLAVOAR 1/2X 1/2"						

Executanti0005		Obiectiv0073			
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
273	8802788	BUCATA	1,000		0,000
SIFON CADITA DUS					
274	8802789	BUCATA	2,000		0,000
SIFON PISOAR					
275	8803308	BUCATA	1,000		0,000
RACORD ALB WC CU GARNITURA HTSK D110 L500					
276	8808330	BUCATA	0,400		0,000
MECANISM REZERVOR WC					
277	8813464	BUCATA	12,000		0,000
ROBINET TUR TERMOSTATABIL 1/2"					
278	8813652	BUCATA	1,000		0,000
CADITA DUS PATRATA 90X90CM					
279	8817616	M	12,360		0,000
TUB FLEXIBIL PROT. ROSU D.40 PT.TEAVA PEX D.32					
280	8817632	BUCATA	24,000		0,000
MANSON ALUNECATOR PPSU PT. PEX/PEXAL D.20					
281	8817667	BUCATA	24,000		0,000
CORP COT ALAMA PT. PEX/PEXAL D.20X1/2" FI					
282	999194	LITRU	80,020		0,000
VAR SUPER LAVABIL PASTEL INT					
Total M:					102,967

:

OFERTANT

Formular C7

Lucrarea: 0073 REABILITARE MODERATA -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA
HANTESTI, JUDETUL SUCEAVA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010200	38,96700			
	BETONIST				
2	0010212	0,24000			
	BETONIST 12				
3	0010222	0,17500			
	BETONIST 22				
4	0010629	55,53000			
	DRENOR CANALIST 2B				
5	0010700	432,84780			
	DULGHER CONSTRUCTII				
6	0010721	0,03000			
	DULGHER CONSTRUCTII 21				
7	0010740	311,54750			
	DULGHER CONSTRUCTII 4				
8	0011240	17,44700			
	FINISOR MASE PLASTICE 4				
9	0011500	1,00000			
	INSTALATOR ELECTRICIAN				
10	0011512	36,75490			
	INSTALATOR ELECTRICIAN 12				
11	0011522	12,29490			
	INSTALATOR ELECTRICIAN 22				
12	0011532	8,27000			
	INSTALATOR ELECTRICIAN 32				
13	0011542	18,11000			
	INSTALATOR ELECTRICIAN 42				
14	0011552	8,54000			
	INSTALATOR ELECTRICIAN 52				
15	0011612	20,89990			
	INSTALATOR SANITAR 12				
16	0011622	2,59000			
	INSTALATOR SANITAR 22				
17	0011630	0,75300			
	INSTALATOR APA, CANAL 3				
18	0011632	5,10000			
	INSTALATOR SANITAR 32				
19	0011712	15,35000			
	INSTALATOR INCALZIRE 12				
20	0011722	20,30000			
	INSTALATOR INCALZIRE 22				
21	0011732	7,07000			
	INSTALATOR INCALZIRE 32				
22	0011742	7,88000			
	INSTALATOR INCALZIRE 42				

Executant	0005	Obiect#0073	0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
23	0011749				202,76000			
	INSTALATOR INCALZIRE	4B						
24	0011752				5,70000			
	INSTALATOR INCALZIRE	52						
25	0011811				2,04990			
	INSTALATOR FRIGOTEHNIST	11						
26	0011821				7,17740			
	INSTALATOR FRIGOTEHNIST	21						
27	0011822				0,47000			
	INSTALATOR FRIGOTEHNIST	22						
28	0011832				21,76990			
	INSTALATOR FRIGOTEHNIST	32						
29	0011841				9,22740			
	INSTALATOR FRIGOTEHNIST	41						
30	0011842				0,47000			
	INSTALATOR FRIGOTEHNIST	42						
31	0011852				23,81980			
	INSTALATOR FRIGOTEHNIST	52						
32	0011912				22,81500			
	INSTALATOR VENTILATORIST	12						
33	0011922				3,14500			
	INSTALATOR VENTILATORIST	22						
34	0011942				3,70000			
	INSTALATOR VENTILATORIST	42						
35	0011952				14,18500			
	INSTALATOR VENTILATORIST	52						
36	0012140				74,54760			
	IPSOSAR	4						
37	0012142				20,36100			
	IPSOSAR	42						
38	0012200				470,86490			
	IZCLATOR HIDROFUG							
39	0012242				72,22500			
	IZCLATOR HIDROFUG	42						
40	0012300				290,74920			
	IZCLATOR TERMIC							
41	0012311				1,20000			
	IZCLATOR TERMIC	11						
42	0012422				2,20000			
	IZCLATOR LUCR.ANTIACIDE	22						
43	0012442				1,47500			
	IZCLATOR LUCR.ANTIACIDE	42						
44	0012500				827,05600			
	MONTATOR PREF.BETON							
45	0012742				174,85550			
	PARCHETAR	42						
46	0012832				14,66500			
	PAVATOR	32						
47	0013122				11,86000			
	TINICHIGIU SANT	22						

Executant	0005	Obiecti0073	0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
48	0013132				11,86000			
TINICHIGIU SANT 32								
49	0013140				56,62000			
TINICHIGIU SANT 4								
50	0013142				2,66000			
TINICHIGIU SANT 42								
51	0013152				11,86000			
TINICHIGIU SANT 52								
52	0013300				199,41080			
ZUGRAV VOPSITOR								
53	001344C				34,24350			
zidar-rosar tencuitor 4								
54	0019600				27,66100			
SAPATOR								
55	0019621				7,55180			
SAPATOR 21								
56	0019900				156,90550			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.								
57	0019911				1,20000			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11								
58	0019920				106,14020			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2								
59	0019921				77,93870			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21								
60	0019922				15,08400			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22								
61	0019931				5,20000			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31								
62	0020100				22,00000			
ELECTRICIAN LINII EL.AER								
63	0020250				2,55000			
ELECTRICIAN CABLE SUBT. 5								
64	0021400				130,49850			
LACATUS CONSTR.METAL								
65	0021413				30,00000			
LACATUS CONSTR.METAL 13								
66	0021612				42,00000			
LACATUS MONT.AGREG.ENERG. 12								
67	0021652				24,00000			
LACATUS MONT.AGREG.ENERG. 52								
68	0021722				0,92940			
LACATUS MONT.MAS.EL.TRANSF. 22								
69	0021742				0,92940			
LACATUS MONT.MAS.EL.TRANSF. 42								
70	0021811				0,12000			
LACATUS MECANIC INTR.REP. 11								
71	0021812				13,50000			
LACATUS MECANIC INTR.REP. 12								
72	0021841				0,06000			
LACATUS MECANIC INTR.REP. 41								

Executant	0005	Obiecti#0073	0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
73	0021842				6,75000			
LACATUS	MECANIC	INTR.REP.	42					
74	0022531				11,60000			
MONTATOR	APARATAJ	ELECTRIC	31					
75	0022722				4,70940			
SUDOR	ELECTRIC		22					
76	0022742				4,70940			
SUDOR	ELECTRIC		42					
77	0026822				182,64400			
MONTATOR	CTII.METALICE		22					
78	0026832				94,88000			
MONTATOR	CTII.METALICE		32					
79	0026840				25,75500			
MONTATOR	CTII.METALICE		4					
80	0026842				142,32000			
MONTATOR	CTII.METALICE		42					
81	0026852				18,97600			
MONTATOR	CTII.METALICE		52					
82	0029900				5,86520			
MUNCITOR	DESERV.CTII	MASINI						
83	0060100				16,30200			
TIMPLAR								
84	0099999							
DIFERENTA	PRET	MANOPERA						
85	0221411				0,13000			
LACATUS	CTII.MET-B		11					
86	0221421				0,32000			
LACATUS	CTII.MET-B		21					
87	0221432				14,23200			
LACATUS	CTII.MET-B		32					
88	0221442				14,23200			
LACATUS	CTII.MET-B		42					
89	0319731				1,50000			
MUNCITOR	INC/DESC.MAT.		31					
90	100				172,39120			
MUNCITOR	CALIFICAT							
91	102				0,90000			
INGINER	SISTEME	DE SECURITATE						
92	104				3,30000			
TEHNICIAN	SISTEME	DETECTIE						
93	31				1,70000			
INSTALATOR	INCALZIRE	CENTRALA						
94	32				2,10000			
INSTALATOR	SANITAR							
95	49				33,66000			
MUNCITOR	NECALIFICAT							
96	61				58,13600			
TINICHIGIU								
97	67				19,21400			
ZIDAR-ROSAR	TENCUITOR							

Executant	0005	Obiecti0073			
0		1	2	3	4 = 2 X 3
98	78		176,52630		
MUNCITOR DESERVIRE					
99	93		8,32800		
INSTALATOR					
Total m:			5303,14860		

:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

Formular C8

Lucrarea:0073 REABILITARE MODERATA -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA HANTESTI, JUDETUL SUCEAVA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0002508 MOTOCOMPRESOR CU 2 CIOCANE, DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN	1,35000		
2	E 0003000 APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX	0,03000		
3	E 0003301 ELECTROPOMPA APA MONOETAJ.DE JOASA PRES. SUB 2,8KW	11,00000		
4	E 0003371 MALAXOR PT.CHITURI 10L	1,50000		
5	E 0003702 BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L	2,51400		
6	E 0003716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW	0,25000		
7	E 0003817 MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0,24680		
8	A 0004029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT (EXCLUS.TRACTORUL) <=CU 500L	3,66580		
9	T 0004803 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE,MONT.PE AUTO 3T	0,60000		
10	T 0005702 AUTOTELESCOP (PLATFORMA TELESCOPICA) AUTO PE 5T	2,85000		
11	A 0006702 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	5,56740		
12	A 0006727 MACARA PIONIER 0,5-0,75TF	0,07000		
13	A 0007602 APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5TF	1,01550		
14	A 0007606 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13,5T	1330,78500		
15	E 0007680 FIERASTRAU MECANIC, CIRCULAR	24,43080		
16	E 2351 UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	8,42350		
17	A 2612 APARAT DE SUDAT MEMBRANA PVC LA CALD	3,39000		
Total U:		1397,68870		

OFERTANT

Formular C9

**Lucrarea: 0073 REABILITARE MODERATA -ATELIER MECANIC DIN CADRUL S.V.S.U. COMUNA
HANTESTI, JUDETUL SUCEAVA**

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
47	TRA02A45	TONE	(Ob./Categ. 100/100)	a.	40,45000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR				CUB.	40,45000	
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 45 KM.					\$	
48	TRA01A25	TONE	(Ob./Categ. 100/100)	a.	11,52000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR				CUB.	11,52000	
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.					\$	
14	TRA02A15	TONE	(Ob./Categ. 100/200)	a.	2,50000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR				CUB.	2,50000	
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.					\$	
29	TRA02A10	TONE	(Ob./Categ. 100/300)	a.	1,50000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR				CUB.	1,50000	
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					\$	
63	TRA02A10	TONE	(Ob./Categ. 100/400)	a.	17,50000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR				CUB.	17,50000	
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					\$	
Total transport auto din articole de lucrari					73,47000	
Total t:					73,47000	
						:

OFERTANT